



Kurzbeschreibung der neuen Anlageteile:

- Zufahrt mit Wendeplatz für Sattelschlepper
- Aufrüststelle für die Brückenelemente der Schwimmbrücke 95 (Einwasserung der Elemente)
- Einwasserungsrampe für das Erkundungsboot
- Rückbau der bestehenden Aufrüststelle
- Renaturierung der Aareböschung vom Aabach bis zum Bünzkanal
- Renaturierung Bünzkanal
- Instandstellung Wartmannsteg
- Entfernen von Neophyten



Aufrüststelle



Aufrüststelle für die Brückenelemente



Blockwurf als Kolkschutz



Einwasserungsrampe



Einwassern des Erkundungsbootes



Spundwandkasten für die Arbeiten im Wasser



Renaturierung des Bünzkanals

**Armasuisse Immobilien
Baumanagement
Übersetzstelle Wildegg**

Leistungsbeschreibung

Planung und Realisierung der neuen Aufrüststelle mit Einwasserungsrampe für das mobile Brückensystem ‚Schwimmbrücke 95‘. Renaturierung Bünzkanal

- Aufarbeitung der Plangrundlagen
- Vermessungstechnische Aufnahmen mit Erstellen eines digitalen Geländemodells
- Projektausarbeitung zur Vernehmlassung
- Unterstützung des PL der Bauherrschaft im Rahmen der Projektorientierungen
- Ausarbeitung des Ausführungsprojektes
- Bauleitung

Auftraggeber

armasuisse Immobilien, Baumanagement

Zeitraum

2014 – 2016

Leistungen gem. SIA

- 32 Bauprojekt
- 33 Auflageprojekt
- 41 Submission
- 51 Ausführungsprojekt
- 52 Bauleitung und Dokumentation