



Muntana AG, Obergösgen SO Neubau Wohnüberbauung Heidenweid in Liestal

Leistungsbeschreibung

Dimensionierung, Submission und Realisierung einer Wohnüberbauung:

- Baugrundbeurteilung, Konzept Baugrubenaushub und -sicherung in zusammen mit einem Geologen
- Unterstützung bei der Baumeister-submission
- Dimensionierung des Tragwerks (Stahlbetonbauteile, Mauerwerk und statischen Anschlusselemente)
- Baukontrolle der Stahlbetonarbeiten, Bewehrungskontrollen
- Unterstützung der Bauleitung in der Rohbauphase und für Abrechnung / Ausmasskontrollen

Auftraggeber

Muntana AG, 4653 Obergösgen

Architekt

ae2p architekten gmbh, 4054 Basel

Gesamtkosten

21 Mio. CHF

Zeitraum

2015-2016, davon Rohbauzeit ca. 12 Monate



Wohnüberbauung mit 3 Wohnblöcken und gemeinsamer Einstellhalle:

3 Wohnblöcke, 4-stöckig, à 22 resp. 24 Wohnungen

Grosse gemeinsame Einstellhalle mit 97 PP

Bausumme: ca. 21 Mio. CHF



Bauvolumen

Wohnüberbauung mit 3 Wohnblöcken und grosser gemeinsamer Einstellhalle:

- 3 Wohnblöcke mit je 22 resp. 24 Wohnungen
- Stockwerke: 4 Wohngeschosse
- Untergeschosse: 1 UG mit Kellerabteilen und grosser gemeinsamer Einstellhalle mit 97 PP
- Baugrube: frei gebösch, keine Sicherung
- Bausumme: ca. 21 Mio.

Bilder:

Links: Wohnblock 1 vor der Fertigstellung Rohbau

Mitte: Bewehrung Bodenplatte der Einstellhalle bereit zum Betonieren

Rechts: Deckenschalung mit verlegter Bewehrung und Durchstanzmassnahmen